



- MERKINNÄT:**
- ESIRAKENNETTAVA KENTTÄ
 - TIEN PARANTAMINEN

- Tien parannustoimenpiteet**
- Tasauksen nosto plv 180-280. Pituuskaltevuuden loiventaminen
 - Tasauksen nosto plv 390-460. Kuivatuksen parantaminen
 - Oikean puolen ojan perkaus
 - Vasemman puolen leventäminen niin, että ajoradan leveys 8m
 - Uusi kulutuskerros murskeesta 100 mm
 - Kääntölenkki tien päähän

- Alustavat tontit:**
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| - Tontti 1: 8 500 m ² | Leikkaus: 0 m ³ | Täyttö: 14 200 m ³ |
| - Tontti 2: 9 500 m ² | Leikkaus: 800 m ³ | Täyttö: 16 200 m ³ |
| - Tontti 4: 9 000 m ² | Leikkaus: 3 600 m ³ | Täyttö: 3 600 m ³ |
| - Tontti 6: 12 500 m ² | Leikkaus: 2 000 m ³ | Täyttö: 5 800 m ³ |
- Yhteensä:** 39 500 m² Leikkaus: 6 400 m³ Täyttö: 39 800 m³

Kaup./osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintä
404	1	172	
Pysyvä rakennusnumeros	Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000/ETRS-GK28		
Rakennusluokitus	Päärakennusluokka No		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Päärakennuksen sisältö		Mittakaavat
Joroisten kunta Biomassaterminaali YS	Suunnitelmapaketti VE2		1:1000
Kuopiontie 930 Joroinen	Kaupunkikatu 28 70110 Kuopio 020 747 6200 www.sitowise.com	Suunnitelman Tyonumero	Piir.no Muutos
	SITOWISE	TKA	KAU47478-2
Piirijä	Suunnittelija	Tiedosto	
JTu	J. Tuunainen (Ins. AMK)	.dwg	
Tarkastaja	Vast.suun./hyväksyjä	Päiväys	
SPA	S. Pailamo (Ins. AMK)	4.9.2023	

